

Zona I Km 205+229.5- 205+263.5


Zona II Km 205+263.5- 205+277.5

Zona III Km 205+277.5- 205+307.5


Carotai 2.30 x 2.30 m  
 Ultimele doua randuri de jos carotai 2.60 x 2.60 m  
 Spiso= 525 mp  
 Smerbrana antirazeionda TECMAN= 420 mp

Caroiaj 2.60 x 2.60 m  
Splasa= 420 mp

Caroiqj 2.60 x 2.60 m  
Splasa= 945 mp



- Ancore din cablu spiralat (Ø 18.5 mm).
- Ancore din cablu spiralat (Ø 14.5 mm).
- Placa de ancoraj.
- Suprafețe acoperite cu plasă ancorată din oțel de înaltă rezistență cu ochiuri romboidale.
- Cablu de susținere (sus / jos).
- Cablu de susținere (lateral).
- Membrana antierozională TECMAT®

|   |                    |  |  |
|---|--------------------|--|--|
| BENEFICIAR:   |                    | D.R.D.P. CRAIOVA                                       |  |
|  |                    | DIVIZIA STUDIIL TEREN<br>SI CONSOLIDARI<br>Colectiv C2 |  |
| PROIECTAT   | ing. Al. Ungureanu | Scara<br>1-500   | PROTECTIE VERSANTI PE DN 7<br>km 198+000 – 226+000 |
| DESENAV   | ing. G. Alexandru  |  |  |
| VERIFICAT   | ing. R. Torjai     |  |  |
| SEF PROIECT   | ing. Cr. Stanciu   |  |  |
| SEF COLECTIV  | ing. Cr. Stanciu   | Data<br>08.2007  | PLAN DE SITUATIE<br>Nr. invreg.                    |